



Aus Massivholz in nordischer Fichte

Mobilheim 780 x 310 cm + 438 x 229 cm überdachte Veranda Mod. Italia

- Unterbau:* Tragende Balken und Kreuzbalkenlage in Fichtenleimholz und Räder
- Boden:* Isolierung mit Polyurethanschaumplatten 50 mm, Unterboden mit OSB Feuchtraumplatten 22 mm Kl. 4 und Plastikbelag mit Holzmusterung.
- Wände:* **43 mm beträgt die Wandstärke**, nordische Fichte der besten Qualität und Trockenheit. die gerade Nut und Feder sowie die versetzte Eckverbindung garantieren hohe Stabilität und Luftdichtheit.
- Dachaufbau:* Sparren 6,5 x 13 cm, Perlinschalung 20 mm, eine Lage rissfester Dachbahn und als Dacheindeckung sind Trapezbleche (grün) vorgesehen. Abdeckbleche, Dachrinnen und Abflussrohre ebenfalls in lackiertem Blech – Farbe Mohrenkopf.
- Isolation:* Das Dach wird von innen mit Holzfaserplatten 60 mm isoliert. Perleneverkleidung 20 mm und Sichtbalken bilden den Abschluss.
- Veranda:* Boden, Stützen und Geländer ebenfalls in Fichtenholz.
- Türen:* Eingangstür 199 x 83 cm innen Glastür und außen die Türläden. Drei Innentüren 199 x 73 cm für die zwei Zimmer und das Bad.
- Fenster:* Zwei doppelflügige Fenster 99 x 100 cm für Wohnraum und Zimmer, drei einflügelige Fenster 99 x 55 cm für Küche, Bad und Zimmer. Alle Fenster mit Dreh-Kipp Beschlag, Isolierverglasung 4/12/4 mm, Mückenschutzrollo und Fensterläden.
- Impregnierung:* Alle Holzteile im Außenbereich mit Grundierung auf Wasserbasis.

Alle Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren.

Einrichtung, Sanitär-, und Elektroinstallation

Mobilheim 780 x 310 cm
Mod. Italia

- Möbel:* Melaninbeschichtete Spanplatte 19 mm in verschiedenen Farben.
Handwerkliche Maßanfertigung.
- Küche:* Unterbauschrank mit Glaskeramik Kochmulde und Backrohr, Schubladenschrank, Geschirrspüler und Spüle mit Abtropfe. Hoher Kühlschrank mit Gefrierfach und zwei Oberschränke.
- Wohnbereich:* Truhenbänke gepolstert und absenkbarer Tisch, Schuh- und Besenschrank.
- Zimmer:* Doppelbett mit Kaltschaum Matratzen feuerhemmend. Zwei Kleiderschränke und ein vierteiliger Oberschrank.
- Kinderzimmer:* Stockbett mit Kaltschaum Matratzen feuerhemmend, ein Kleiderschrank.
- Bad:* Waschbecken mit Unterteilbauschrank und Spiegel, WC und Duschtasse mit Kabine.
- Sanitär:* Alle Installationsarbeiten, elektro Boiler 80 lt.
- Elektroinstallation:* Verlegung der Kabel in die vorgebohrten Wände, Lichtschalter und Steckdosen, Schaltschrank mit Automaten und Schutzschalter.
Konformitätserklärung.

Alle Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren.

gartenhäuser | vorbauten | ferienhäuser | mobil heime
casette | preingressi | bungalows | case mobile



I-39040 SCHABS/SCIAVES Raut 31 Via Raut
Tel. 0472 412345 - Fax 0472 410347 - www.blockhaus-mayr.it - info@blockhaus-mayr.it
Eintr. H.R. u. St.-Nr. / Iscr. R.I. e Cod. fisc. MYR KRL 51E21F856S, MwSt.-Nr. / Part. IVA 00165860214

