

Aus Massivholz in nordischer Fichte

Mobilheim 780 x 310 cm + 438 x 229 cm überdachte Veranda Mod. Italia

- Unterbau:** Tragende Balken und Kreuzbalkenlage in Fichtenleimholz und Räder
- Boden:** Isolierung mit Polyurethanschaumplatten 50 mm, Unterboden mit OSB Feuchtraumplatten 22 mm Kl. 4 und Plastikbelag mit Holzmusterung.
- Wände:** **43 mm beträgt die Wandstärke**, nordische Fichte der besten Qualität und Trockenheit. die gerade Nut und Feder sowie die versetzte Eckverbindung garantieren hohe Stabilität und Luftdichtheit.
- Dachaufbau:** Sparren 6,5 x 13 cm, Perlinschalung 20 mm, eine Lage rissfester Dachbahn und als Dacheindeckung sind Trapezbleche (grün) vorgesehen. Abdeckbleche, Dachrinnen und Abflussrohre ebenfalls in lackiertem Blech – Farbe Mohrenkopf.
- Isolation:** Das Dach wird von innen mit Holzfaserplatten 60 mm isoliert. Perleneverkleidung 20 mm und Sichtbalken bilden den Abschluss.
- Veranda:** Boden, Stützen und Geländer ebenfalls in Fichtenholz.
- Türen:** Eingangstür 199 x 83 cm innen Glastür und außen die Türläden. Drei Innentüren 199 x 73 cm für die zwei Zimmer und das Bad.
- Fenster:** Zwei doppelflügige Fenster 99 x 100 cm für Wohnraum und Zimmer, drei einflügelige Fenster 99 x 55 cm für Küche, Bad und Zimmer. Alle Fenster mit Dreh-Kipp Beschlag, Isolierverglasung 4/12/4 mm, Mückenschutzrollo und Fensterläden.
- Impregnierung:** Alle Holzteile im Außenbereich mit Grundierung auf Wasserbasis.

Alle Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren.



Einrichtung, Sanitär-, und Elektroinstallation

Mobilheim 780 x 310 cm
Mod. Italia

- Möbel:* Melaninbeschichtete Spanplatte 19 mm in verschiedenen Farben.
Handwerkliche Maßanfertigung.
- Küche:* Unterbauschrank mit Glaskeramik Kochmulde und Backrohr, Schubladenschrank, Geschirrspüler und Spüle mit Abtropfe. Hoher Kühlschrank mit Gefrierfach und zwei Oberschränke.
- Wohnbereich:* Truhenbänke gepolstert und absenkbarer Tisch, Schuh- und Besenschrank.
- Zimmer:* Doppelbett mit Kaltschaum Matratzen feuerhemmend. Zwei Kleiderschränke und ein vierteiliger Oberschrank.
- Kinderzimmer:* Stockbett mit Kaltschaum Matratzen feuerhemmend, ein Kleiderschrank.
- Bad:* Waschbecken mit Unterteilbauschrank und Spiegel, WC und Duschtasse mit Kabine.
- Sanitär:* Alle Installationsarbeiten, elektro Boiler 80 lt.
- Elektroinstallation:* Verlegung der Kabel in die vorgebohrten Wände, Lichtschalter und Steckdosen, Schaltschrank mit Automaten und Schutzschalter.
Konformitätserklärung.

Alle Änderungen sind schriftlich zu vereinbaren.

gartenhäuser
casette

vorbauten
preingressi

ferienhäuser
bungalows

mobil heime
case mobile



I-39040 SCHABS/SCIAVES Raut 31 Via Raut
Tel. 0472 412345 - Fax 0472 410347 - www.blockhaus-mayr.it - info@blockhaus-mayr.it
Eintr. H.R. u. St.-Nr. / Iscr. R.I. e Cod. fisc. MYR KRL 51E21F856S, MwSt.-Nr. / Part. IVA 00165860214

